PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Organismo Contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa 3/2020

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

Encuadre legal: Reglamento Compras y Contrataciones UNAHUR RCS N° 21/17

Motivo contratación directa: Especialidad científica, técnica o artística

Expediente: EXP : 45/2020

Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE UN SIMULADOR EÓLICO DE BANCO

Rubro: Equipos

Lugar de entrega único: SEDE ORIGONE (Teniente Manuel Origone 151 (1688) VILLA TESEI, Buenos Aires)

Retiro del pliego		Consulta del pliego	
Dirección:	AV. VERGARA 2222, (1688), VILLA TESEI, Buenos Aires	**Dirección:**	AV. VERGARA 2222, (1688), VILLA TESEI, Buenos Aires
Plazo y horario:	hasta el 19/08/2020 a las 10:00hs	**Plazo y horario:**	hasta el 18/08/2020 a las 14hs
Costo del pliego:	$ 0,00		
Presentación de ofertas		**Acto de apertura**	
Dirección:	AV. VERGARA 2222, (1688), VILLA TESEI, Buenos Aires	**Lugar/Dirección:**	AV. VERGARA 2222, (1688), VILLA TESEI, Buenos Aires
Fecha de inicio:	12/08/2020	**Día y hora:**	19/08/2020 a las 12:30 hs.
Fecha de finalización:	19/08/2020 a las 10:00 hs.		

RENGLONES

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	SIMULADOR EÓLICO: Tablero Didáctico avanzado para la enseñanza de todos los componentes involucrados en la	UNIDAD	1,00

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
	producción de energía eléctrica por el viento que contenga: 1 Simulador eólico de banco 1 Módulo alimentación y seguridad 220 Vca 1 Módulo protección termo-magnética e instrumental voltímetro y amperímetro digitales 1 Módulo controlador de carga eólico 1 Módulo inversor electrónico 12 Vcc a 220 Vca 1 Módulo Batería 1 Módulo consumo eléctrico lumínico 12 Vcc 1 Módulo consumo eléctrico lumínico 220 Vca 1 Módulo resistencias 1 Batería de baja descarga 1 Estructura porta-módulos para 20 módulos simples 1 Juego de cables para conexionado 1 Manual de funcionamiento y operación Guía de trabajos prácticos. Soporte y asesoramiento del equipamiento durante el tiempo de garantía. Minimo 2 años de garantía		